

บัญชีรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข

<input type="checkbox"/>	ประเภท	อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร				
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 1 หลัง				
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ				
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	9073	เอกสารเลขที่	ข. 157 / ส.ค. / 57	พื้นที่อาคาร	4,496 ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	15	แผ่น	จำนวนชั้น 6 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพฯ/ชัยนาท		ประจำเดือน	กุมภาพันธ์	2558
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน				มีนาคม 2556

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานรากชนิด		หมายเหตุ
		ตอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	-	59,449,741.73	ปร 5 (ก)
	ราคารวมค่า Factor F 1.1985	-	71,250,515.46	
2	ค่างานส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		499,000.00	ปร 5 (ข)
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	-	533,900.00	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	-	49,000.00	ปร 4 (พ)
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		-	71,833,415.46	บาท
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		-	71,833,000.00	
ตัวอักษร		(เจ็ดสิบเอ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)		
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 4,496 เมตร	เฉลี่ยราคา	-	15,977 บาท / เมตร

หมายเหตุ- ค่า Fator F คำนวณจาก ; ค่างาน (ทุน) ฐานรากชนิดเข็มเจาะ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ ๕๑๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ กุณทลภิตเดช)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายทนงศักดิ์ หอมทรัพย์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายมนตรี ฤกษ์สวัสดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวิชาญ บุญเต็ม)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นางนิธรา ชัยสิงห์ประสาธ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสำริด สระคำ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุพัฒน์ ปานเจริญ)

และเลขานุการ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน








แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6

แผ่นที่ 1/2

โครงการก่อสร้าง		อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง		แบบเลขที่	9073	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 1 หลัง		เอกสารเลขที่	ข. 157 / ส.ค. / 57	
ลำดับ	รายการ			จำนวนเงินฐานราคชนิด		หมายเหตุ
				ดอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)					
1	กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)					
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม					
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป				29,922,400.00	
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา				210,200.00	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม				-	
	1.2.1 งานหลังคา				193,700.00	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน				2,139,500.00	
	1.2.3 งานฉิวพื้น				3,430,590.00	
	1.2.4 งานผนัง - ฝัผนัง				6,191,450.00	
	1.2.5 งานวงกบ - กระจก - มุงลวด - เหล็กตัด				1,588,300.00	
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์				2,581,550.00	
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์				1,880,500.00	
	1.2.8 งานทาสี				1,827,590.00	
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด				698,190.00	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง				3,089,000.00	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร				-	
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า				4,585,490.00	
	1.4.2 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้				360,700.00	
	1.4.3 งานระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า				282,400.00	
	1.4.4 งานระบบโทรศัพท์				99,490.00	
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ				2,013,650.00	
	1.6 งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน				5,472,300.00	
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ					
	1.7.1 งานระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์				2,797,990.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1				69,364,990.00	
2	กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)					
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ				1,885,110.00	
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร					
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2				1,885,110.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.  2.  3.  4. 
 5.  6.  7. 








แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6

แผ่นที่ 2/2

โครงการก่อสร้าง		อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง		แบบเลขที่	9073	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 1 หลัง		เอกสารเลขที่	ข. 157 / ส.ค. / 57	
ลำดับ	รายการ			จำนวนเงินฐานราคชนิด		หมายเหตุ
				ดอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ	
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)					
	3.1 งานภูมิทัศน์				-	
	3.2 งานฝังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ				-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3				-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1				71,250,100.00	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)					
	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ (อุปกรณ์ใช้งานกับคนไข้)				533,900.00	
	2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์				-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2				533,900.00	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)					
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี				49,000.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 3				49,000.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 1 + 2 +3				71,833,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.  2.  3.  4. 
5.  6.  7. 








แบบสรุปราคาค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1/2

โครงการก่อสร้าง		อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง	แบบเลขที่	9073	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 1 หลัง	เอกสารเลขที่	ข. 157 / ส.ค. / 57	
ลำดับ	รายการ		จำนวนเงินฐานราคชนิด		หมายเหตุ
			ดอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม				
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป			24,966,548.23	
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา			175,388.85	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม				
	1.2.1 งานหลังคา			161,633.64	✓
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน			1,785,173.00	✓
	1.2.3 งานฉิวพื้น			2,862,411.00	✓
	1.2.4 งานผนัง - ฉิวผนัง			5,166,018.00	✓
	1.2.5 งานวงกบ - กระฉาก - มุ้งลวด - เหล็กดัด			1,325,272.00	✓
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์			2,154,019.00	✓
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์			1,569,086.00	✓
	1.2.8 งานทาสี			1,524,903.00	✓
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด			582,555.00	✓
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง			2,577,401.01	✓
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร				
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า			3,826,032.00	✓
	1.4.2 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้			300,970.00	✓
	1.4.3 งานระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า			235,650.00	✓
	1.4.4 งานระบบโทรศัพท์			83,020.00	✓
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ			1,680,181.00	✓
	1.6 งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน			4,566,000.00	✓
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ				
	1.7.1 งานระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์			2,334,580.00	✓
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1			57,876,841.73	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.  2.  3.  4. 
5.  6.  7. 








แบบสรุปราคาค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2/2

โครงการก่อสร้าง		อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง		แบบเลขที่	9073	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 1 หลัง			เอกสารเลขที่	ข. 157 / ส.ค. / 57
ลำดับ	รายการ			จำนวนเงินฐานราคชนิด		หมายเหตุ
				ตอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ	
2	กลุ่มงานที่ 2					
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)					
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ				1,572,900.00	✓
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร					
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2				1,572,900.00	
3	กลุ่มงานที่ 3					
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)					
	3.1 งานภูมิทัศน์				-	
	3.2 งานฝังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ				-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3				-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1				59,449,741.73	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ					
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)					
	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ (อุปกรณ์ใช้งานกับคนไข้)				499,000.00	✓
	2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์				-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2				499,000.00	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)					
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)					
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี				49,000.00	✓
	รวมค่างานส่วนที่ 3				49,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง








1.  2.  3.  4. 
5.  6.  7. 

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และราคา

โครงการก่อสร้าง		อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร		แบบเลขที่		9073	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 1 หลัง		เอกสารเลขที่		ข. 157 / ส.ค. / 57	
ผู้ประมาณราคา				พื้นที่อาคาร		4,496 ตร.ม.	
ผู้ปรับราคา/แก้ไข				จำนวนชั้น		6 ชั้น	
				สถาปนิก			
ผู้ตรวจสอบ				วิศวกร			

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	ส่วนที่ 1							
	กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป							
	2) งานโครงสร้าง (ฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ)							
1	เสาเข็มเจาะ (Wet Process) Dia. 0.60 ม. (คิดความยาว 10 ม.)	ต้น	142.00	28,370.00	4,028,540.00	-	-	4,028,540.00
2	ค่าแรงตัดแต่งหัวเสาเข็ม	ต้น	142.00	-	-	350.00	49,700.00	49,700.00
3	ค่าขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ	ลบ.ม.	782.00	-	-	60.00	46,920.00	46,920.00
4	ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม โดยวิธี STATIC PILE LOAD TEST (รวมเข็มทดสอบ)	จุด	1.00	28,370.00	28,370.00	40,000.00	40,000.00	68,370.00
5	ทดสอบความสมบูรณ์เสาเข็มเจาะ SEISMIC TEST	ต้น	142.00	-	-	400.00	56,800.00	56,800.00
6	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	1,109.00	-	-	99.00	109,791.00	109,791.00
7	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	49.00	295.95	14,501.55	91.00	4,459.00	18,960.55
8	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	39.00	1,934.58	75,448.62	398.00	15,522.00	90,970.62
9	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	2,425.00	2,046.73	4,963,320.25	485.00	1,176,125.00	6,139,445.25
10	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 50%)	ตร.ม.	7,687.00	280.00	2,152,360.00	-	-	2,152,360.00
	- ไม้คร่ายึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	2,306.00	260.00	599,560.00	-	-	599,560.00
	- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งไม้แบบ (100%)	ตร.ม.	15,375.00	-	-	115.00	1,768,125.00	1,768,125.00
11	ตะปู	กก.	3,843.75	35.05	134,723.44	-	-	134,723.44
12	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	13,321.00	24.299	323,686.98	-	-	323,686.98
	- RB 9 มม.	กก.	58,561.00	23.130	1,354,515.93	-	-	1,354,515.93
13	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-30							
	- DB 12 มม.	กก.	46,300.00	23.364	1,081,753.20	-	-	1,081,753.20
	- DB 16 มม.	กก.	27,560.00	23.364	643,911.84	-	-	643,911.84
	- DB 20 มม.	กก.	29,098.00	23.364	679,845.67	-	-	679,845.67
	- DB 25 มม.	กก.	82,533.00	23.364	1,928,301.01	-	-	1,928,301.01

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.  2.  3.  4. 
5.  6.  7. 

แบบเลขที่ 9073








เอกสารเลขที่ ข. 157 / ส.ค. / 57

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

5.  6.  7. 








โครงการก่อสร้าง : อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร แบบเลขที่ 9073 สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 1 หลัง เอกสารเลขที่ ข. 157 / ส.ค. / 57								
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
3	ฝ้า MICRO CEILING หนา 19 มม.โครงเคร่า							
	อลูมิเนียม T - BAR ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	ตร.ม.	3,439.00	340.00	1,169,260.00	52.00	178,828.00	1,348,088.00
4	ฝ้า MICRO CEILING หนา 25 มม.โครงเคร่า							
	อลูมิเนียม T - BAR ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	ตร.ม.	23.00	380.00	8,740.00	52.00	1,196.00	9,936.00
	รวม (1.2.2)				1,422,925.00		362,248.00	1,785,173.00
	1.2.3 งานฉาบพื้น							
1	ขัดหยาบ	ตร.ม.	9.00	85.00	765.00	61.00	549.00	1,314.00
2	กรวดล้าง	ตร.ม.	71.00	270.00	19,170.00	99.00	7,029.00	26,199.00
3	หินขัดเบอร์ 3-4 ผึงเส้น PVC สีดำ	ตร.ม.	3,015.00	285.00	859,275.00	153.00	461,295.00	1,320,570.00
4	ขัดมันเรียบ	ตร.ม.	347.00	90.00	31,230.00	82.00	28,454.00	59,684.00
5	ขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	1,032.00	95.00	98,040.00	82.00	84,624.00	182,664.00
6	ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูกระเบื้องยาง	ตร.ม.	794.00	85.00	67,490.00	61.00	48,434.00	115,924.00
7	กระเบื้องยางหนา 2 มม.	ตร.ม.	794.00	185.00	146,890.00	40.00	31,760.00	178,650.00
8	กระเบื้องดินเผาผิวด้าน 4" x 4"	ตร.ม.	392.00	550.00	215,600.00	148.00	58,016.00	273,616.00
9	กระเบื้องโมเสก 2" x 2"	ตร.ม.	491.00	575.00	282,325.00	165.00	81,015.00	363,340.00
10	บัวเชิงผนัง - หินขัดสูง 0.10 ม.	ม.	1,566.00	90.00	140,940.00	75.00	117,450.00	258,390.00
11	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง สูง 0.10 ม.	ม.	660.00	65.00	42,900.00	35.00	23,100.00	66,000.00
12	บัวเชิงผนังกระเบื้องดินเผา 4" x 4"	ม.	146.00	60.00	8,760.00	50.00	7,300.00	16,060.00
	รวม (1.2.3)				1,913,385.00		949,026.00	2,862,411.00
	1.2.4 งานผนัง - ผิวผนัง							
1	ก่ออิฐโปรงเต็มแผ่น	ตร.ม.	212.00	375.00	79,500.00	130.00	27,560.00	107,060.00
2	ก่ออิฐโปรงครึ่งแผ่น	ตร.ม.	3,076.00	185.00	569,060.00	75.00	230,700.00	799,760.00
3	ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	ตร.ม.	1,700.00	175.00	297,500.00	89.00	151,300.00	448,800.00
4	ฉาบปูนผนังเรียบ	ตร.ม.	9,350.00	60.00	561,000.00	82.00	766,700.00	1,327,700.00
5	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	6,146.00	70.00	430,220.00	100.00	614,600.00	1,044,820.00
6	กระเบื้องเคลือบ 4" x 4"	ตร.ม.	1,723.00	220.00	379,060.00	170.00	292,910.00	671,970.00
7	บล็อก DA - 109	ตร.ม.	7.00	325.00	2,275.00	89.00	623.00	2,898.00
8	บล็อก DA - 101	ตร.ม.	36.00	550.00	19,800.00	89.00	3,204.00	23,004.00
9	ปูนฉาบ 1" x 4" โครงเคร่าไม้	ตร.ม.	87.00	1,800.00	156,600.00	154.00	13,398.00	169,998.00
10	บล็อกแก้ว	ตร.ม.	36.00	1,500.00	54,000.00	130.00	4,680.00	58,680.00
11	กรวดล้าง	ตร.ม.	28.00	230.00	6,440.00	121.00	3,388.00	9,828.00
12	ช่องแสงกระจกใส 5 มม.วงกบอลูมิเนียม	ม.	25.00	1,500.00	37,500.00	200.00	5,000.00	42,500.00
13	เสาเอ็น คสล และทับหลัง	ม.	5,100.00	55.00	280,500.00	35.00	178,500.00	459,000.00
	รวม (1.2.4)				2,873,455.00		2,292,563.00	5,166,018.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.  2.  3.  4. 
 5.  6.  7. 





โครงการก่อสร้าง : อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร แบบเลขที่ 9073								
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 1 หลัง เอกสารเลขที่ ข. 157 / ส.ค. / 57								
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	1.2.5 งานวงกบ - กระฉาก - มุ้งลวด - เหล็กดัด							
1	วงกบอลูมิเนียม 2 x 4"	ม.	2,255.00	300.00	676,500.00	45.00	101,475.00	777,975.00
2	กระฉากใส 5 มม.	ตร.ฟ.	3,877.00	15.00	58,155.00	8.00	31,016.00	89,171.00
3	กระฉากใส 6 มม.	ตร.ฟ.	6,002.00	18.00	108,036.00	9.00	54,018.00	162,054.00
4	เกล็ดกระฉากใส 5 มม.ขนาด 4" x 0.70 ม.	เกล็ด	522.00	26.00	13,572.00	-	-	13,572.00
5	มุ้งลวดอลูมิเนียม - บานเปิด	ตร.ม.	176.00	350.00	61,600.00	-	-	61,600.00
6	มุ้งลวดอลูมิเนียม - บานเลื่อน	ตร.ม.	314.00	650.00	204,100.00	-	-	204,100.00
7	เหล็กดัด	ตร.ม.	42.00	400.00	16,800.00	-	-	16,800.00
	รวม (1.2.5)				1,138,763.00		186,509.00	1,325,272.00
	1.2.6 งานประตู่ - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							
	งานประตู่							
1	ป-1	ชุด	1.00	35,510.00	35,510.00	3,550.00	3,550.00	39,060.00
2	ป-2	ชุด	6.00	19,580.00	117,480.00	1,960.00	11,760.00	129,240.00
3	ป-3 ป-4 ป-15	ชุด	46.00	2,320.00	106,720.00	310.00	14,260.00	120,980.00
4	ป-5	ชุด	7.00	1,550.00	10,850.00	270.00	1,890.00	12,740.00
5	ป-6	ชุด	16.00	2,590.00	41,440.00	310.00	4,960.00	46,400.00
6	ป-7	ชุด	4.00	2,500.00	10,000.00	290.00	1,160.00	11,160.00
7	ป-8	ชุด	44.00	1,535.00	67,540.00	220.00	9,680.00	77,220.00
8	ป-9	ชุด	48.00	1,475.00	70,800.00	200.00	9,600.00	80,400.00
9	ป-10	ชุด	6.00	8,000.00	48,000.00	800.00	4,800.00	52,800.00
10	ป-11	ชุด	38.00	3,935.00	149,530.00	330.00	12,540.00	162,070.00
11	ป-12	ชุด	7.00	15,240.00	106,680.00	600.00	4,200.00	110,880.00
12	ป-13	ชุด	1.00	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
13	ป-14	ชุด	4.00	1,765.00	7,060.00	250.00	1,000.00	8,060.00
14	ป-16	ชุด	24.00	13,160.00	315,840.00	1,315.00	31,560.00	347,400.00
15	ป-17	ชุด	1.00	1,430.00	1,430.00	230.00	230.00	1,660.00
16	ป-18	ชุด	3.00	1,700.00	5,100.00	230.00	690.00	5,790.00
17	ประตูบานม้วนเหล็ก ขนาด 1.00 x 2.00 เมตร	ชุด	1.00	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00
18	ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80 x 2.00 เมตร	ชุด	1.00	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00
19	ประตูบานคู่ ไม้อัดยาง ขนาด 2 x 0.80 x 2.00 เมตร	ชุด	1.00	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00
20	ประตูบานคู่ ไม้อัดยาง ขนาด 1 x 0.80 x 1.20 เมตร	ชุด	1.00	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00
21	น-1	ชุด	11.00	17,400.00	191,400.00	1,740.00	19,140.00	210,540.00
22	น-2	ชุด	21.00	8,700.00	182,700.00	870.00	18,270.00	200,970.00
23	น-3	ชุด	27.00	5,420.00	146,340.00	540.00	14,580.00	160,920.00
24	น-4	ชุด	16.00	2,380.00	38,080.00	510.00	8,160.00	46,240.00




คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.  2.  3.  4. 
 5.  6.  7. 

โครงการก่อสร้าง : อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร แบบเลขที่ 9073 สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 1 หลัง เอกสารเลขที่ ข. 157 / ส.ค. / 57								
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
25	น-5	ชุด	1.00	350.00	350.00	60.00	60.00	410.00
26	น-7	ชุด	2.00	2,800.00	5,600.00	280.00	560.00	6,160.00
27	4น-7	ชุด	2.00	10,840.00	21,680.00	1,085.00	2,170.00	23,850.00
28	3น5	ชุด	4.00	1,050.00	4,200.00	180.00	720.00	4,920.00
29	3น6	ชุด	6.00	1,190.00	7,140.00	255.00	1,530.00	8,670.00
30	3น7	ชุด	5.00	8,160.00	40,800.00	815.00	4,075.00	44,875.00
31	3น8	ชุด	2.00	8,290.00	16,580.00	830.00	1,660.00	18,240.00
32	6น7	ชุด	4.00	16,200.00	64,800.00	1,620.00	6,480.00	71,280.00
33	7น7	ชุด	3.00	18,880.00	56,640.00	1,890.00	5,670.00	62,310.00
34	8น8	ชุด	1.00	22,090.00	22,090.00	2,210.00	2,210.00	24,300.00
35	2น9	ชุด	6.00	4,700.00	28,200.00	470.00	2,820.00	31,020.00
36	หน้าต่างบานเกล็ดเดี่ยว ขนาด 1 x 0.60 x 1.5	ชุด	2.00	2,025.00	4,050.00	202.00	404.00	4,454.00
รวม (1.2.6)					1,953,630.00		200,389.00	2,154,019.00
1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์								
1	อ่างล้างหน้าฝักเคาน์เตอร์ TF-107S+ก๊อก TS-104B1	ชุด	78.00	3,310.00	258,180.00	298.00	23,244.00	281,424.00
2	กระจกกรอบอลูมิเนียม กว้าง 0.90 ม.	ตร.ฟ.	804.00	140.00	112,560.00	14.00	11,256.00	123,816.00
3	ที่ใส่กระดาษชำระ TF - 9002	ชุด	78.00	310.00	24,180.00	103.00	8,034.00	32,214.00
4	โถปัสสาวะชาย + ฟลัชวาล์ว TS - 402 P	ชุด	18.00	3,730.00	67,140.00	298.00	5,364.00	72,504.00
5	แผงที่กั้นปัสสาวะชาย	ชุด	12.00	1,060.00	12,720.00	170.00	2,040.00	14,760.00
6	ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน TS - 312 B1	ชุด	62.00	1,310.00	81,220.00	70.00	4,340.00	85,560.00
7	ที่ใส่สบู่ TF - 9000	ชุด	28.00	300.00	8,400.00	103.00	2,884.00	11,284.00
8	ก๊อมน้ำเตี้ย TS - 102 B1	ชุด	80.00	770.00	61,600.00	25.00	2,000.00	63,600.00
9	ราวพาดผ้า TF - 9085	ชุด	86.00	580.00	49,880.00	70.00	6,020.00	55,900.00
10	สายฉีดชำระพร้อมวาล์ว TS - 106 B1	ชุด	78.00	1,050.00	81,900.00	70.00	5,460.00	87,360.00
11	ราวสำหรับให้คนไข้เกาะ W59 - 2	ชุด	58.00	1,500.00	87,000.00	70.00	4,060.00	91,060.00
12	ราวสำหรับให้คนไข้เกาะ W94 - 4	ชุด	4.00	15,000.00	60,000.00	200.00	800.00	60,800.00
13	โถส้วม TF - 3252 + ฟลัชวาล์ว TSV 401 S	ชุด	48.00	7,170.00	344,160.00	298.00	14,304.00	358,464.00
14	โถส้วม TF - 2106 พร้อมอุปกรณ์	ชุด	30.00	3,060.00	91,800.00	298.00	8,940.00	100,740.00
15	เคาน์เตอร์ คสล.บุกระเบื้อง 4" x 4"	ม.	86.40	1,500.00	129,600.00	-	-	129,600.00
รวม (1.2.7)					1,470,340.00		98,746.00	1,569,086.00
1.2.8 งานทาสี								
1	สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ ชนิดทาภายนอก	ตร.ม.	3,098.00	42.00	130,116.00	28.00	86,744.00	216,860.00
2	สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	12,685.00	42.00	532,770.00	28.00	355,180.00	887,950.00
3	อีพอกซี	ตร.ม.	3,072.00	70.00	215,040.00	28.00	86,016.00	301,056.00
4	สีกันสนิมและสีน้ำมันโครงหลังคา	ตร.ม.	503.00	46.00	23,138.00	35.00	17,605.00	40,743.00








คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.  2.  3.  4. 

5.  6.  7. 








โครงการก่อสร้าง : อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร แบบเลขที่ 9073 สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 1 หลัง เอกสารเลขที่ ข. 157 / ส.ค. / 57								
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
5	สีทาประตู-หน้าต่างไม้-เหล็ก	ตร.ม.	776.00	46.00	35,696.00	35.00	27,160.00	62,856.00
6	สีเคลือบเงาไม้	ตร.ม.	166.00	53.00	8,798.00	40.00	6,640.00	15,438.00
	รวม (1.2.8)				945,558.00		579,345.00	1,524,903.00
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด							
1	ม้านั่ง คสล. ผิวนหินขัด	ม.	125.00	2,000.00	250,000.00	-	-	250,000.00
2	ราวตากผ้าอลูมิเนียม 3 Dia.1 1/2"	ม.	43.00	280.00	12,040.00	80.00	3,440.00	15,480.00
3	ขอบกันห้องผู้ป่วย 8 เตียง กว้าง 0.40 ม.							
	บุพอร์เมก้า โครงเคราไม้	ม.	144.00	400.00	57,600.00	150.00	21,600.00	79,200.00
3	ประตูช่องท่อ ขนาด 0.80 x 0.90 ม.	ชุด	6.00	750.00	4,500.00	165.00	990.00	5,490.00
4	ประตูช่องท่อ ขนาด 0.60 x 0.90 ม.	ชุด	24.00	675.00	16,200.00	165.00	3,960.00	20,160.00
5	ราวบันไดท่อเหล็ก Dia.2"	ม.	33.00	250.00	8,250.00	-	-	8,250.00
6	ราวบันไดสแตนเลส Dia.2"	ม.	47.00	500.00	23,500.00	-	-	23,500.00
7	บันไดท่อเหล็ก Dia.2"ขึ้นถึงน้ำาดาดฟ้า	ม.	7.50	950.00	7,125.00	-	-	7,125.00
8	ราวกันท่อแท่งค้ำน้ำาดาดฟ้า ท่อเหล็ก 2- Dia.2"	ม.	34.00	1,450.00	49,300.00	-	-	49,300.00
9	ช่องเปิดใต้อาคาร ขนาด 0.50 x 1.00 ม.	ชุด	5.00	1,200.00	6,000.00	250.00	1,250.00	7,250.00
10	กระถางต้นไม้ คสล.	ม.	42.00	2,600.00	109,200.00		-	109,200.00
11	ป้ายชื่ออาคาร	ชุด	1.00	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	1,600.00
12	ตัวหนังสือสแตนเลส แสดงตำแหน่งชั้น สูง 0.20 ม.	ตัว	12.00	500.00	6,000.00	-	-	6,000.00
	รวม (1.2.9)				551,215.00		31,340.00	582,555.00
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง							
1	ท่อ PVC 8.5							
	- Dia. 6"	ท่อน	23.00	1,247.00	28,681.00	440.00	10,120.00	38,801.00
	- Dia. 4"	ท่อน	96.00	589.00	56,544.00	220.00	21,120.00	77,664.00
	- Dia. 3"	ท่อน	25.00	363.00	9,075.00	140.00	3,500.00	12,575.00
	- Dia. 2 1/2"	ท่อน	29.00	262.00	7,598.00	100.00	2,900.00	10,498.00
	- Dia. 2"	ท่อน	283.00	166.00	46,978.00	100.00	28,300.00	75,278.00
	- Dia. 1 1/2"	ท่อน	75.00	105.00	7,875.00	100.00	7,500.00	15,375.00
	- Dia. 1"	ท่อน	63.00	64.00	4,032.00	100.00	6,300.00	10,332.00
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ทดสอบท่อ ทาสีท่อ PVC	L/S	1.00	88,430.65	88,430.65	74,764.10	74,764.10	163,194.75
2	ท่อประปา GSP-B							
	- Dia. 4"	ท่อน	10.00	2,777.00	27,770.00	1,440.00	14,400.00	42,170.00
	- Dia. 3"	ท่อน	15.00	1,906.00	28,590.00	1,020.00	15,300.00	43,890.00
	- Dia. 2 1/2"	ท่อน	5.00	1,465.00	7,325.00	780.00	3,900.00	11,225.00
	- Dia. 2"	ท่อน	10.00	1,189.00	11,890.00	600.00	6,000.00	17,890.00
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ทดสอบท่อ ทาสีท่อ GSP	L/S	1.00	34,008.75	34,008.75	32,875.13	32,875.13	66,883.88

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.  2.  3.  4. 
 5.  6.  7. 








โครงการก่อสร้าง : อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร								
แบบเลขที่ 9073								
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 1 หลัง								
เอกสารเลขที่ ข. 157 / ส.ค. / 57								
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
3	ท่อประปา PB 13.5							
	- Dia. 1 1/2"	ม.	117.00	130.00	15,210.00	35.00	4,095.00	19,305.00
	- Dia. 1"	ม.	154.00	64.00	9,856.00	20.00	3,080.00	12,936.00
	- Dia. 3/4"	ม.	126.00	39.00	4,914.00	20.00	2,520.00	7,434.00
	- Dia. 1/2"	ม.	471.00	26.00	12,246.00	20.00	9,420.00	21,666.00
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ทดสอบท่อ ทาสีท่อ PB	L/S	1.00	23,224.30	23,224.30	19,635.09	19,635.09	42,859.39
4	FIRE DEPARTMENT Dia. 4 " x 2 1/2"x 2 1/2"	ชุด	1.00	11,050.00	11,050.00	400.00	400.00	11,450.00
5	OS & Y GATE VAIVE							
	- Dia. 4"	เครื่อง	1.00	8,450.00	8,450.00	400.00	400.00	8,850.00
	- Dia. 1"	เครื่อง	1.00	3,627.00	3,627.00	100.00	100.00	3,727.00
6	CHECK VALVE Dia. 4"	ชุด	1.00	7,560.00	7,560.00	400.00	400.00	7,960.00
7	AUTOMATIC AIR RELIEF Dia.1"	ชุด	1.00	2,814.00	2,814.00	100.00	100.00	2,914.00
8	แท่นติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	แท่น	2.00	6,500.00	13,000.00	750.00	1,500.00	14,500.00
9	อุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ	ชุด	1.00	7,150.00	7,150.00	2,000.00	2,000.00	9,150.00
10	ระบบควบคุมการทำงาน	ชุด	1.00	55,000.00	55,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
11	MODULATING FLOAT VALVE Dia.2"	ชุด	1.00	23,530.00	23,530.00	200.00	200.00	23,730.00
12	FOOT VALVE Dia.3"	ชุด	2.00	3,540.00	7,080.00	300.00	600.00	7,680.00
13	GATE VALVE							
	- Dia. 3"	ชุด	2.00	4,627.00	9,254.00	360.00	720.00	9,974.00
	- Dia. 2"	ชุด	6.00	1,048.00	6,288.00	240.00	1,440.00	7,728.00
	- Dia. 1 1/2"	ชุด	7.00	656.00	4,592.00	180.00	1,260.00	5,852.00
	- Dia. 1"	ชุด	21.00	384.00	8,064.00	120.00	2,520.00	10,584.00
	- Dia. 3/4"	ชุด	11.00	264.00	2,904.00	90.00	990.00	3,894.00
14	STRAINER Dia. 3 "	ชุด	2.00	4,929.00	9,858.00	360.00	720.00	10,578.00
15	FLEXIBLE CONECTIONS Dia.3"	ชุด	4.00	1,805.00	7,220.00	360.00	1,440.00	8,660.00
16	CHECK VALVE Dia.3"	ชุด	2.00	3,095.00	6,190.00	360.00	720.00	6,910.00
17	BUTTERFLY VALVE Dia.3"	ชุด	2.00	2,405.00	4,810.00	360.00	720.00	5,530.00
18	PRESSURE GAUGE Dia.4"	ชุด	2.00	700.00	1,400.00	150.00	300.00	1,700.00
19	วางระบายน้ำก่ออิฐ ฝา คสล.	ม.	147.00	540.00	79,380.00	215.00	31,605.00	110,985.00
20	บ่อดักกลิ่น คสล.	บ่อ	3.00	3,900.00	11,700.00	1,300.00	3,900.00	15,600.00
21	ท่อระบายน้ำโศโครก PVC Dia.6"	ม.	25.00	312.00	7,800.00	110.00	2,750.00	10,550.00
22	บ่อบำบัดน้ำเสีย	บ่อ	1.00	6,517.50	6,517.50	907.50	907.50	7,425.00
23	บ่อบำบัดน้ำเสียพร้อมอุปกรณ์	บ่อ	1.00	723,250.00	723,250.00	187,000.00	187,000.00	910,250.00
24	FLOOR DRAIN Dia.2"	ชุด	128.00	465.00	59,520.00	120.00	15,360.00	74,880.00
25	BALL VALVE Dia.1/2"	ชุด	12.00	262.00	3,144.00	60.00	720.00	3,864.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.  2.  3.  4. 
5.  6.  7. 








โครงการก่อสร้าง : อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร แบบเลขที่ 9073 สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 1 หลัง เอกสารเลขที่ ข. 157 / ส.ค. / 57								
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
26	CLEAN OUT							
	- Dia. 6"	ชุด	2.00	300.00	600.00	180.00	360.00	960.00
	- Dia. 4"	ชุด	14.00	126.00	1,764.00	120.00	1,680.00	3,444.00
	- Dia. 3"	ชุด	7.00	110.00	770.00	90.00	630.00	1,400.00
	- Dia. 2 1/2"	ชุด	4.00	100.00	400.00	90.00	360.00	760.00
27	FLOOR CLEAN OUT							
	- Dia. 4"	ชุด	40.00	700.00	28,000.00	240.00	9,600.00	37,600.00
	- Dia. 2 1/2"	ชุด	4.00	700.00	2,800.00	150.00	600.00	3,400.00
28	AREA DRAIN Dia.2"	ชุด	62.00	560.00	34,720.00	120.00	7,440.00	42,160.00
29	ROOF DRAIN Dia.2"	ชุด	18.00	595.00	10,710.00	120.00	2,160.00	12,870.00
30	VENT THROUGH ROOF Dia.2"	ชุด	5.00	605.00	3,025.00	120.00	600.00	3,625.00
31	ตู้อุปกรณ์ดับเพลิง (FHC)	ตู้	6.00	18,800.00	112,800.00	1,000.00	6,000.00	118,800.00
32	เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง 15 IB	เครื่อง	32.00	1,590.00	50,880.00	50.00	1,600.00	52,480.00
33	เครื่องสูบน้ำประปา	เครื่อง	2.00	120,000.00	240,000.00	7,500.00	15,000.00	255,000.00
	รวม (1.3)				2,001,869.20		575,531.81	2,577,401.01
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า							
1	โคมไฟกรังครอบแก้วขนาด Dia.10"SL1 x 18w	ชุด	8.00	870.00	6,960.00	165.00	1,320.00	8,280.00
2	โคมไฟ DOWN LIGHT PL1x9w ฝังฝ้าเพดาน	ชุด	126.00	700.00	88,200.00	115.00	14,490.00	102,690.00
3	โคม FL 1x20 w ครอบ PVC เม็ดใสติดผนัง	ชุด	114.00	400.00	45,600.00	115.00	13,110.00	58,710.00
4	โคม FL 1x40 w ครอบ PVC เม็ดใสติดผนัง	ชุด	17.00	600.00	10,200.00	115.00	1,955.00	12,155.00
5	โคม FL 2x18 w ครอบอลูมิเนียมใส	ชุด	26.00	620.00	16,120.00	135.00	3,510.00	19,630.00
6	โคม FL 1x20 w กล่องโลหะติดเพดาน	ชุด	60.00	235.00	14,100.00	115.00	6,900.00	21,000.00
7	โคม FL 1x40 w กล่องโลหะติดเพดาน	ชุด	49.00	270.00	13,230.00	115.00	5,635.00	18,865.00
8	โคม FL 2x40 w ทรงปริมิดติดลอย	ชุด	2.00	495.00	990.00	135.00	270.00	1,260.00
9	โคม FL 2x40 w พร้อมแผ่นสะท้อนแสงและ ตะแกรงอลูมิเนียมฝังฝ้าเพดาน	ชุด	244.00	1,310.00	319,640.00	135.00	32,940.00	352,580.00
10	ป้าย EXIT	ชุด	4.00	2,450.00	9,800.00	150.00	600.00	10,400.00
11	ป้าย FIRE EXIT	ชุด	4.00	2,450.00	9,800.00	150.00	600.00	10,400.00
12	MINIATURE CIRCUIT BREKER 2P 20 A	ชุด	34.00	400.00	13,600.00	110.00	3,740.00	17,340.00
13	MINIATURE CIRCUIT BREKER 2P 30 A	ชุด	76.00	400.00	30,400.00	110.00	8,360.00	38,760.00
14	สวิตซ์ทางเดียว 1 ช่อง	ชุด	179.00	70.00	12,530.00	80.00	14,320.00	26,850.00
15	สวิตซ์ทางเดียว 2 ช่อง	ชุด	65.00	100.00	6,500.00	90.00	5,850.00	12,350.00
16	สวิตซ์ทางเดียว 3 ช่อง	ชุด	15.00	130.00	1,950.00	100.00	1,500.00	3,450.00
17	สวิตซ์ทางเดียว 6 ช่อง	ชุด	3.00	280.00	840.00	115.00	345.00	1,185.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.  2.  3.  4. 
5.  6.  7. 

โครงการก่อสร้าง : อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร แบบเลขที่ 9073 สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 1 หลัง เอกสารเลขที่ ข. 157 / ส.ค. / 57								
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
18	สวิตช์สองทาง	ชุด	22.00	95.00	2,090.00	85.00	1,870.00	3,960.00
19	เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว	ชุด	24.00	120.00	2,880.00	90.00	2,160.00	5,040.00
20	เต้ารับไฟฟ้าคู่	ชุด	361.00	180.00	64,980.00	90.00	32,490.00	97,470.00
21	เดินสายร้อยท่อ	ชุด	1,223.00	600.00	733,800.00	150.00	183,450.00	917,250.00
22	ตู้ MDB							
	- MCB 800 AT / 1000 AF 3P	ชุด	1.00	48,000.00	48,000.00	500.00	500.00	48,500.00
	- CB 30 AT / 100 AF 3P IC>= 35KA	ชุด	2.00	6,500.00	13,000.00	150.00	300.00	13,300.00
	- CB 50 AT / 100 AF 3P IC>=35KA	ชุด	1.00	6,500.00	6,500.00	150.00	150.00	6,650.00
	- CB 60 AT / 100 AF 3P IC>=35KA	ชุด	2.00	6,500.00	13,000.00	150.00	300.00	13,300.00
	- CB 80 AT / 100 AF 3P IC>=35KA	ชุด	1.00	6,500.00	6,500.00	150.00	150.00	6,650.00
	- CB 100 AT / 100 AF 3P IC>=35KA	ชุด	1.00	6,500.00	6,500.00	150.00	150.00	6,650.00
	-CB 150 AT / 160 AF 3P IC>=35KA	ชุด	5.00	7,000.00	35,000.00	150.00	750.00	35,750.00
	- PILOT LAMP	ชุด	3.00	130.00	390.00	40.00	120.00	510.00
	- AMPETER 0-800 A	ชุด	3.00	715.00	2,145.00	40.00	120.00	2,265.00
	- CT 800 / 5 A	ชุด	3.00	700.00	2,100.00	40.00	120.00	2,220.00
	- VOLT SELECTOR	ชุด	1.00	450.00	450.00	40.00	40.00	490.00
	- VOLTMETER 0-500 V.	ชุด	1.00	450.00	450.00	40.00	40.00	490.00
	- ตู้เหล็ก+บัสบาร์	รวม	1.00	80,000.00	80,000.00	5,000.00	5,000.00	85,000.00
	- อุปกรณ์ประกอบตู้ MDB	รวม	1.00	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00
23	ตู้ PB-1	ชุด	1.00	12,870.00	12,870.00	500.00	500.00	13,370.00
24	ตู้ PB-2,3,4,5	ชุด	4.00	12,465.00	49,860.00	500.00	2,000.00	51,860.00
25	ตู้ PB-6	ชุด	1.00	12,870.00	12,870.00	500.00	500.00	13,370.00
26	ตู้ PB-11	ชุด	1.00	11,735.00	11,735.00	500.00	500.00	12,235.00
27	ตู้ PB-21,31,41,51,61	ชุด	5.00	12,465.00	62,325.00	500.00	2,500.00	64,825.00
28	ตู้ PP-1,2,3,4,5	ชุด	5.00	8,500.00	42,500.00	300.00	1,500.00	44,000.00
29	ตู้ PB-LIFT	ชุด	1.00	24,500.00	24,500.00	1,000.00	1,000.00	25,500.00
30	ตู้ PB-BOOSTER PUMP	ชุด	1.00	4,500.00	4,500.00	200.00	200.00	4,700.00
31	ตู้ PCCM	ชุด	1.00	4,500.00	4,500.00	200.00	200.00	4,700.00
32	ตู้VCCM	ชุด	1.00	16,400.00	16,400.00	1,000.00	1,000.00	17,400.00
33	สายไฟ THW 4 มม.	ม.	47.00	14.00	658.00	10.00	470.00	1,128.00
34	สายไฟ THW 6 มม.	ม.	50.00	23.00	1,150.00	12.00	600.00	1,750.00
35	สายไฟ THW 10 มม.	ม.	163.00	41.00	6,683.00	16.00	2,608.00	9,291.00
36	สายไฟ THW 16 มม.	ม.	167.00	63.00	10,521.00	19.00	3,173.00	13,694.00
37	สายไฟ THW 25 มม.	ม.	29.00	99.00	2,871.00	23.00	667.00	3,538.00
38	สายไฟ THW 35 มม.	ม.	60.00	131.00	7,860.00	28.00	1,680.00	9,540.00








คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.  2.  3.  4. 
 5.  6.  7. 

9073








เอกสารเลขที่ ข. 157 / ส.ค. / 57

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.  2.  3.  4. 
5.  6.  7. 








โครงการก่อสร้าง : อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คลส. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร แบบเลขที่ 9073 สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 1 หลัง เอกสารเลขที่ ข. 157 / ส.ค. / 57								
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	1.4.3 งานระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า							
1	หัวล่อฟ้า (AIR TERMINAL)ประกอบด้วย PICK UP POINT และ ELECTRIC IONIZING UNIT	ชุด	1.00	91,650.00	91,650.00	-	-	91,650.00
2	เสา (MAST) ความสูงไม่น้อยกว่า 6 ม.	ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
3	สายนำลงดิน(DOWN CONDUCTOR) ชนิดมีตัวนำ 3 ชั้น	ม.	50.00	1,900.00	95,000.00	-	-	95,000.00
4	LIGHTNING FLASH COUHTER	ชุด	1.00	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00
5	GROUND SYSTEM Dia. 5 / 8 " x 10 ' x 3	ชุด	1.00	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00
6	เบ็ดเตล็ด	L/S	1.00	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
7	ค่าแรงงานติดตั้ง	L/S	1.00	-	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00
	รวม (1.4.3)				217,650.00		18,000.00	235,650.00
	1.4.4 งานระบบโทรศัพท์							
1	เต้ารับโทรศัพท์	ชุด	44.00	200.00	8,800.00	90.00	3,960.00	12,760.00
2	TELEPHONE TERMINAL BOX 30 PRS	ตู้	5.00	2,600.00	13,000.00	200.00	1,000.00	14,000.00
3	สาย TPEV 10 PAIR 0.65 มม.	ม	70.00	44.00	3,080.00	16.00	1,120.00	4,200.00
4	WIRE WAY 3" x 4"	ม	28.00	230.00	6,440.00	40.00	1,120.00	7,560.00
5	อุปกรณ์ประกอบ WIRE WAY	L/S	1.00	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00
6	เดินสายร้อยท่อ	จุด	44.00	600.00	26,400.00	150.00	6,600.00	33,000.00
7	MAIN DISTRIBUTION BOARD 100 TERMINAL	ตู้	1.00	8,500.00	8,500.00	500.00	500.00	9,000.00
	รวม (1.4.4)				68,220.00		14,800.00	83,020.00
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ							
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวนใต้ฝ้า							
	- ขนาด 12000 BTU/H	ชุด	12.00	21,510.00	258,120.00	1,150.00	13,800.00	271,920.00
	- ขนาด 20000 BTU/H	ชุด	6.00	35,910.00	215,460.00	1,150.00	6,900.00	222,360.00
2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบต่อท่อลม							
	- ขนาด 48000 BTU/H	ชุด	6.00	52,560.00	315,360.00	2,300.00	13,800.00	329,160.00
3	พัดลมระบายอากาศติดเพดาน 120 CFM	ชุด	54.00	4,270.00	230,580.00	575.00	31,050.00	261,630.00
4	พัดลมระบายอากาศติดผนัง Dia.8"	ชุด	16.00	800.00	12,800.00	575.00	9,200.00	22,000.00
5	ท่อลมเย็น	ตร.ฟ	3,321.00	40.00	132,840.00	40.00	132,840.00	265,680.00
6	ท่อลมระบายอากาศ PVC Dia. 4"	ท่อน	11.00	582.00	6,402.00	176.00	1,936.00	8,338.00
7	ท่อลมอ่อน Dia. 4"	ม	103.00	90.00	9,270.00	19.00	1,957.00	11,227.00
8	RAG 34" x 16"	ชุด	6.00	725.00	4,350.00	173.00	1,038.00	5,388.00
9	FAG 4" x 4"	ชุด	6.00	276.00	1,656.00	115.00	690.00	2,346.00
10	SAG 12" x 12"	ชุด	24.00	673.00	16,152.00	115.00	2,760.00	18,912.00
11	EAG 25" x 8"	ชุด	4.00	750.00	3,000.00	115.00	460.00	3,460.00
12	EAG 16" x 5"	ชุด	4.00	470.00	1,880.00	115.00	460.00	2,340.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.  2.  3.  4. 
 5.  6.  7. 

โครงการก่อสร้าง : อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร แบบเลขที่ 9073 สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 1 หลัง เอกสารเลขที่ ข. 157 / ส.ค. / 57								
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
13	EAG 4" x 4"	ชุด	16.00	170.00	2,720.00	115.00	1,840.00	4,560.00
14	CONTROL EQUIPMENT COPPER TUBE							
	DRAIN PIPE	ชุด	24.00	2,840.00	68,160.00	600.00	14,400.00	82,560.00
15	เทอร์โมสตาร์ท	ชุด	24.00	700.00	16,800.00	100.00	2,400.00	19,200.00
16	SAFETY SWITCH FOR A/C 2P	ชุด	18.00	1,540.00	27,720.00	100.00	1,800.00	29,520.00
17	SAFETY SWITCH FOR A/C 3P	ชุด	6.00	5,220.00	31,320.00	200.00	1,200.00	32,520.00
18	เดินสายร้อยท่อสำหรับเครื่องปรับอากาศ	จุด	24.00	1,200.00	28,800.00	240.00	5,760.00	34,560.00
19	เดินสายร้อยท่อสำหรับพัดลมระบายอากาศ	จุด	70.00	600.00	42,000.00	150.00	10,500.00	52,500.00
	รวม (1.5)				1,425,390.00		254,791.00	1,680,181.00
	1.6 งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน							
1	ลิฟท์เดี่ยว รับขน.บรรทุก 1,000 กก.ผู้โดยสาร 15 คน							
	รับ - ส่ง 6 ชั้น 6 ประตู	ชุด	2.00	2,283,000	4,566,000.00	-	-	4,566,000.00
	รวม (1.6)				4,566,000.00		-	4,566,000.00
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ							
	1.7.1 งานระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์							
1	เข้าเลทจ่ายแก๊ส							
	- เข้าเลทติดผนัง	ชุด	70.00	2,750.00	192,500.00	100.00	7,000.00	199,500.00
	- สูญญากาศ	ชุด	70.00	2,750.00	192,500.00	100.00	7,000.00	199,500.00
	- สไลด์แขวนขวดซักชั้น	ชุด	70.00	400.00	28,000.00	-	-	28,000.00
	- คอส์มันหัวเตียงคนไข้	ม.	86.00	1,250.00	107,500.00	-	-	107,500.00
2	วาล์วและโซน							
	- บอลวาล์วทำด้วยทองเหลือง (โซน)	ชุด	6.00	12,000.00	72,000.00	200.00	1,200.00	73,200.00
	- บอลวาล์วทำด้วยทองเหลือง	ชุด	12.00	3,540.00	42,480.00	100.00	1,200.00	43,680.00
3	ท่อทองแดง	L/S	1.00	350,000.00	350,000.00	105,000.00	105,000.00	455,000.00
4	ข้อต่อทองแดง	L/S	1.00	87,500.00	87,500.00	26,250.00	26,250.00	113,750.00
5	ปลั๊กหล่อติดกับคอนกรีตพร้อมอุปกรณ์	L/S	1.00	70,000.00	70,000.00	21,000.00	21,000.00	91,000.00
6	น้ำยาล้างท่อ,ทดสอบ	L/S	1.00	52,500.00	52,500.00	15,750.00	15,750.00	68,250.00
7	ระบบสัญญาณ							
8	- เครื่องควบคุมสัญญาณเสียง/แสง	ชุด	1.00	50,000.00	50,000.00	2,000.00	2,000.00	52,000.00
9	- เครื่องควบคุมสัญญาณเสียง/แสง (2 G)	ชุด	5.00	32,000.00	160,000.00	1,500.00	7,500.00	167,500.00
10	เครื่องควบคุมการจ่ายแก๊ส							
	- เครื่องควบคุมการจ่ายออกซิเจนอัตโนมัติ 20 ท่อ	ชุด	1.00	252,000.00	252,000.00	9,000.00	9,000.00	261,000.00
11	เครื่องกำเนิด							
	- เครื่องกำเนิดสูญญากาศ	ชุด	1.00	454,700.00	454,700.00	20,000.00	20,000.00	474,700.00
	รวม (1.7.1)				2,111,680.00		222,900.00	2,334,580.00
	รวม กลุ่ม1							57,876,841.73

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.  2.  3.  4. 
 5.  6.  7. 

โครงการก่อสร้าง : อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร แบบเลขที่ 9073 สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 1 หลัง เอกสารเลขที่ ข. 157 / ส.ค. / 57								
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	กลุ่มงานที่ 2							
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ							
1	F1 เคา์นเตอร์ + ค.ส.ล. ขนาด 0.60 x 11.10 x จรดฝ้า + อ่างเคลือบขาว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	ชุด	6.00	90,700.00	544,200.00	-	-	544,200.00
2	F2 ตู้เตี้ย + ค.ส.ล. ขนาด 0.60 x 6.00 x 0.80 ม. + อ่างเคลือบขาว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	ชุด	6.00	39,300.00	235,800.00	-	-	235,800.00
	ตู้แขวน ขนาด 0.30 x 3.20 x 0.60 ม.	ชุด	6.00	14,400.00	86,400.00	-	-	86,400.00
3	F3 ตู้สูงบานเลื่อน ขนาด 0.55 x 2.20 x 2.00 ม.	ชุด	12.00	22,000.00	264,000.00	-	-	264,000.00
4	F4 ตู้เตี้ย ขนาด 0.60 x 1.50 x 0.80 ม.	ชุด	6.00	9,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00
5	F5 ตู้เตี้ย + ค.ส.ล. ขนาด 0.60 x 3.50 x 0.80 ม. + อ่างเคลือบขาว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	ชุด	6.00	22,750.00	136,500.00	-	-	136,500.00
	ตู้แขวน ขนาด 0.30 x 1.40 x 0.60 ม.	ชุด	6.00	6,300.00	37,800.00	-	-	37,800.00
6	F6 ตู้เตี้ย + ค.ส.ล. ขนาด 0.60 x 3.20 x 0.80 ม. + อ่างเคลือบขาว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	ชุด	6.00	23,700.00	142,200.00	-	-	142,200.00
7	F8 ตู้เตี้ย + ค.ส.ล. ขนาด 0.60 x 1.00 x 0.80 ม.	ชุด	12.00	6,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00
	รวม (2.1)				1,572,900.00		-	1,572,900.00
	รวมส่วนที่ 1							59,449,741.73
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)							
	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ							
1	อุปกรณ์ใช้งานกับคนไข้							
	- โฟลมิเตอร์ออกซิเจนพร้อมหัวเสียบ	ชุด	30.00	4,500.00	135,000.00	-	-	135,000.00
	- ชุดให้ความชื้น 40 - 50 % HUMIBIFER	ชุด	20.00	1,800.00	36,000.00	-	-	36,000.00
	- ชุดให้ความชื้น 50 - 75 % NEUBOLIZER	ชุด	10.00	3,800.00	38,000.00	-	-	38,000.00
	- ซักชั้นทางปาก จมูก ลำคอ	ชุด	20.00	14,500.00	290,000.00	-	-	290,000.00
	รวม (1.1)				499,000.00		-	499,000.00
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดตา							
1	ค่ารั้วชั่วคราวกันเขตก่อสร้าง	ม.	140	350	49,000.00	-	-	49,000.00
	รวม (3.1.1)				49,000.00			49,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.  2.  3.  4. 

5.  6.  7. 